

[illegible][illegible]

Wilson

1/2

EFKOMOS
Budovateľská 50
080 01 Pražov

Odberateľ: ObÚ UBLA				Spracoval:					
Projektant: Ing. Marián Flímel, CSc				JKSO :					
Dodávateľ: EKOMOS s.r.o.				Dátum: 24.2.2016					
Stavba :OBNOVA OBJEKTŮ V AREÁLI OBECNÉHO ÚRADU UBLA									
Objekt :SO 01 - Budova obecného úradu									
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR									
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	011	31127-3312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400	8,034	m3	153,05	1 229,60	20	
			atika -domurovka vysk rozdielov'						
			(13.31+13.47)*2*0.30*0.50 = 8.034						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 229,60			1 229,60		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
2	011	41727-0250	Vencovky UT25 599x249x250 P2-500	53,560	m	9,79	524,35	20	
			pol 15' (13.31+13.47)*2 = 53.560						
3	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	1,398	m3	108,57	151,78	20	
			pol 15 zalievka' 53.56*0.15*0.174 = 1.398						
4	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,056	t	1 323,66	74,12	20	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	750,25			750,25		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	35,125	m2	12,84	451,01	20	
			po výmene okien,dverí						
			(1.20+2.10)*2*0.25*15+(0.90+0.90)*2*0.25*3 = 27.450						
			(0.90+0.90)*2*0.25*3 = 2.700						
			(0.90+2.70*2)*0.25+(1.40+2.70*2)*0.25*2 = 4.975						
6	011	62099-1121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	52,220	m2	1,12	58,49	20	
			1.20*2.10*15+0.90*0.90*3 = 40.230						
			0.90*2.70+1.00*2.00+1.40*2.70*2 = 11.990						
7	014	62242-3321	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 3 štukových 20-30%	195,491	m2	4,54	887,53	20	
			48.49+4.376+142.625 = 195.491						
8	014	62245-4311	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 10-30% /sokel/	15,180	m2	4,54	68,92	20	
9	011	62246-4233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 3 mm	48,490	m2	12,96	628,43	20	
			pol 11 strop strechy'						
			1.25*12.30+1.86*13.50 = 40.485						
			0.25*(1.25*2+12.30+1.86*2+13.50) = 8.005						
10	011	62247-1931	Pripl. za viacfarebné zhotovenie nástrekov	195,491	m2	0,15	29,32	20	
11	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	48,490	m2	7,12	345,25	20	
			pol 11'						
12	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	210,671	m2	2,55	537,21	20	
			195.491+15.18 = 210.671						
13	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén EPS hr.100 mm	4,376	m2	44,12	193,07	20	
			det C uprava strechy pri murive'						
			0.17*(12.27+13.47) = 4.376						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
14	011	62599-1209.1	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén EPS hr.140 mm pol 7' $(13.31+13.75)*2*3.80-0.25*(12.27+13.47) = 199.221$ $-1.20*2.10*15-0.90*0.90*3 = -40.230$ $-0.90*2.70-1.40*2.70*2-1.00*2.00 = -11.990$ odpocet det C hr 100mm' -4.376 = -4.376	142,625 m2		51,55	7 352,32	20
15	011	62599-3010.6	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS hr. 100 mm a omietka mozaika pol 9' $(13.23+13.67)*2*0.30 = 16.140$ $-(0.90+1.00+1.40*2)*0.30+0.25*0.30*6 = -0.960$	15,180 m2		61,70	936,61	20
16	012	62799-0006	Tesnenie PU penou-podpenenie parapetov	20,700 m		2,84	58,79	20
17	012	62799-0007	Pretmelenie silikonovým tmeľom det B' $(1.20+2.10)*2*15+(0.90+0.90)*2*3 = 109.800$ $(0.90+2.70*2)+(1.00+2.00*2)+(1.40+2.70*2)*2 = 24.900$ det C' 12.30+13.50 = 25.800 det E' $(13.31+13.75)*2+(12.43+12.87)*2 = 104.720$ sokel' 49.42*2 = 98.840	364,060 m		1,50	546,09	20
18	011	62999-3521	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm.-Klasik EPS70 hr.20mm pol 8,det B' $(1.20+2.10*2)*15+(0.90+0.90*2)*3 = 89.100$ $(0.90+2.40*2)+(0.90+1.70*2)+(1.40+2.40*2)*2 = 22.400$	111,500 m		11,04	1 230,96	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				13 324,00			13 324,00	
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m $(13.31+13.75+1.20*4)*2*4.10 = 261.252$	261,252 m2		1,59	415,39	20
20	003	94194-1291	Pripatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041 $261.252*3 = 783.756$	783,756 m2		1,15	901,32	20
21	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	261,252 m2		0,79	206,39	20
22	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m podhlady' 48.49 = 48.490 vnútorné vyspravky ostenia' $1.20*(3.20*15+2.90*3+2.90+3.40*2) = 79.680$	128,170 m2		4,68	599,84	20
23	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m po výmene okien,dverí' 79.68 = 79.680	79,680 m2		2,18	173,70	20
24	011	95394-5107	Profil soklový hliníkový SI 10	49,420 m		4,15	205,09	20
25	011	95394-51081	Profil soklový hliníkový SI 14 sokel' $(13.31+13.75)*2-1.0-0.90-1.40*2 = 49.420$	49,420 m		4,35	214,98	20
26	011	95394-5111	Lišta rohová det A' 4.10*4 = 16.400	16,400 m		1,91	31,32	20
27	011	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom det B' $1.20*15+0.90*3+0.90+1.00+1.40*2 = 25.400$ det C' 25.80 = 25.800	51,200 m		2,74	140,29	20
28	013	96806-1112	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	3,000 kus		0,20	0.60	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	013	96806-1113	pol c' Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	30,000	kus	0,42	12,60	20
			pol a' 15*2 = 30,000					
30	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	5,000	kus	0,38	1,90	20
			pol d' 1 = 1,000					
			pol f' 2*2 = 4,000					
31	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	4,180	m2	8,88	37,12	20
			pol c' 0,90*0,90*3 = 2,430					
			pol d.nadsv' 0,90*0,70 = 0,630					
			pol f.nadsv' 1,40*0,40*2 = 1,120					
32	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	37,800	m2	4,19	158,38	20
			pol a' 1,20*2,10*15 = 37,800					
33	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	9,990	m2	4,80	47,95	20
			pol d' 0,90*2,70 = 2,430					
			pol f' 1,40*2,70*2 = 7,560					
34	013	97801-5241	Otčenie vonk. omietok váp. vápenocam. zlož. I-IV do 30 %	195,491	m2	0,62	121,20	20
35	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	15,180	m2	3,74	56,77	20
36	013	97905-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	7,811	t	9,95	77,80	20
37	013	97905-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	187,464	t	0,31	58,11	20
			7,811*24 = 187,464					
38	013	97905-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	7,811	t	8,48	66,24	20
39	013	97905-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	23,433	t	0,94	22,03	20
			7,811*3 = 23,433					
40	002	97905-5212	Nakladanie sute a vyburaných hmôt	7,811	t	2,62	20,46	20
41	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach 'O'-ostatný odpad	7,811	t	16,91	132,08	20
42	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,685	t	21,44	529,27	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 230,83			4 230,83	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	19 534,680			19 534,68	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Poviakové krytiny					
43	711	71200-0001	Montaz stresnych modifikovanych pasov v 2-vrstvach.lepenych a kotvenych	221,466	m2	7,93	1 756,23	20
			pol 14'					
			13,31*13,47+(12,43+12,87)*2*0,30 = 194,466					
			spoj chodba' 2,00*13,50 = 27,000					
44	MAT	628 000071	Asfaltový modifikovaný stresný pas	265,759	m2	6,89	1 831,08	20
			221,466*1,20 = 265,759					
45	MAT	628 0000712	Asfaltový stresný pas podkladový	265,759	m2	7,26	1 929,41	20
46	712	71230-0842	Vysprávk. strechy, očistenie	221,466	m2	3,49	772,92	20
			pol 12					
47	712	71231-1101	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10" za studena náterom asfalt. penetračným	221,466	m2	0,15	33,22	20
			pol 13					
48	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,044	t	1 917,46	84,37	20
			221,466*0,00020 = 0,044					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
49	712	71232-1132	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za horúca náterom asfalt.	221,466	m2	0,35	77,51	20
50	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 221 466*0,0015 = 0,332	0,332	t	1 917,46	636,60	20
51	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	71,570	%	2,70	193,24	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	7 314,58			7 314,58	
		713 - Izolácie tepelne						
52	713	71314-1111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom na pino /hr 100+50mm/ pol 13' (12,43*12,87)*2 = 319,948	319,948	m2	2,85	911,85	20
53	MAT	631 4126091	Doska čadičová stresna T 150kg/m3, hr 100mm 159,974*1,02 = 163,173	163,173	m2	20,93	3 415,21	20
54	MAT	631 4126092	Doska čadičová stresna T 150kg/m3, hr 50mm 319,948*1,02 = 326,347	163,172	m2	11,78	1 922,17	20
55	713	71314-1211	Montáž tep. izolácie striech rovn. voľne položené atikový klin	50,600	m	0,37	18,72	20
56	MAT	631 411168	Atikový klin z minerálnej vlny 100x100 50,60*1,02 = 51,612	51,612	m	4,36	225,03	20
57	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	64,981	%	1,40	90,97	20
			713 - Izolácie tepelne spolu:	6 583,95			6 583,95	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
58	764	76431-12011	Klomp. PZ pl. poplastovaný zastrešenie hladké v spade pol 17' 1,40*12,40 = 17,360	17,360	m2	23,92	415,25	20
59	764	76431-1821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° do 25m2 pol 1'	17,360	m2	1,22	21,18	20
60	764	76433-12202	Klomp. PZ pl. poplastovaný lem. múrov tvr. kryt. rš 150 pol 19' 12,30 = 12,300	12,300	m	5,60	68,88	20
61	764	76433-92301	Klomp. PZ pl. poplast lem. kominov na hlad. krytine v ploche pol 19' 0,15*2,70 = 0,405	0,405	m2	33,45	13,55	20
62	764	76433-9830	Klomp. demont. lem. kominov hladké v ploche, do 30° pol 1' 3,40*0,25+0,80*0,25 = 1,050	1,050	m2	1,47	1,54	20
63	764	76434-42111	Klomp. PZ pl. poplastovaný lem. nír hladké d-300 -30ST pol 19'	1,000	kus	18,90	18,90	20
64	764	76435-22031	Klomp. PZ pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- pol 18'	13,500	m	9,51	128,39	20
65	764	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° pol k' 13,50 = 13,500	13,500	m	0,72	9,72	20
66	764	76435-92121	Klomp. PZ pl. poplastovaný žľaby kotlík konicky pre rúry o d-125	1,000	kus	17,67	17,67	20
67	764	76435-92411	Klomp. -nova stesna vpust pol 16'	1,000	kus	49,06	49,06	20
68	764	76435-9841	Klomp. demont. kotlík zberný /dáždova vpust/ pol ch'	1,000	kus	1,09	1,09	20
69	764	76439-4940	Klomp. opr. PZ pl. príponky lemovanie /atika/ 70 764 76441-02602	106,000	kus	1,65	174,90	20
			Klomp. PZ pl. poplastovaný oplechovanie parapetov rš 400 pol 2'	20,700	m	14,14	292,70	20
71	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330 pol b' 1,20*15+0,90*3 = 20,700	20,700	m	0,96	19,87	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
72	764	76443-02501	Klamp. PZ pl. poplastovaný oplechovanie múrov rš 550 pol 10'	53,000	m	16,58	878,74	20
73	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 /atika/ pol 11' (13,03+13,47)*2 = 53,000	53,000	m	1,06	56,18	20
74	764	76445-42032	Klamp. PZ pl. poplastovaný, rúry odpadové kruhové d-125 pol 18'	3,500	m	11,90	41,65	20
75	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 pol k'	3,500	m	0,72	2,52	20
76	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	22,318	%	1,60	35,71	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 247,50			2 247,50	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
77	767	76700-007675	M+D Plastové okno 6-komor, 1200x2100, vr vnutor plast parapetu rs 150mm pol 1'	15,000	kus	449,47	6 742,05	20
78	767	76700-007676	M+D Plastové okno 6-komor, 900x900, vr vnutor plast parapetu rs 150mm pol 3'	3,000	kus	161,37	484,11	20
79	767	76700-007677	M+D Plastové dvere s nadsvetlíkom 900x2000 +700 , ľavé pol 4'	1,000	kus	674,70	674,70	20
80	767	76700-007678	M+D Plastové dvere zasklené s nadsvetlíkom 1400x2300 +400 pol 5'	2,000	kus	1 139,90	2 279,80	20
81	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg kotvenie vncov U ocel L prof	49,500	kg	3,36	166,32	20
82	MAT	553 000024	Oceľové prvky	49,500	kg	3,18	157,41	20
83	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	105,542	%	0,80	84,43	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				10 588,82			10 588,82	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
84	771	77147-3114	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 15cm 12,30+13,50-1,40*2-1,00-0,90+0,25*6 = 22,600	22,600	m	2,78	62,38	20
85	MAT	585 820020	Priplatok za lepiacu a sparovacu hmotu	3,560	m2	1,32	4,70	20
86	MAT	597 630004	Dlažba keramická 22,60*0,15*1,05 = 3,560	3,560	m2	14,86	52,90	20
87	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,207	%	3,80	4,59	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				124,57			124,57	
783 - Nátery								
88	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmeľ ocel trubky spojov chodby 0,35*3,10*8 = 8,680	8,680	m2	6,01	52,17	20
89	783	78390-3511	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	8,680	m2	1,99	17,27	20
90	783	78390-4511	Ochrana kovových konštrukcií	8,680	m2	0,39	3,39	20
783 - Nátery spolu:				72,83			72,83	
784 - Maľby								
91	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m po výmene okien, dverí	35,125	m2	0,43	15,10	20
92	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	35,125	m2	1,00	35,13	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			784 - Maľby spolu:	50,23			50,23	
			79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV					
93	791	79000-511	Kompletizačná činnosť	1,000	kompl	1 658,16	1 658,16	20
94	791	79000-5111	Energetický porealizačný audit	1,000	kompl	2 158,39	2 158,39	20
95	791	79000-5112	Termovízne meranie s vyhodnotením	1,000	kompl	3 824,70	3 824,70	20
			79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu:	7 641,25			7 641,25	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	34 623,730			34 623,73	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
96	002	21000-01115	ELI-Demonáž bleskozvodu + Montáž nového bleskozvodu + revízia pol.g.polož'	1,000	kompl	2 188,56	2 188,56	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2 188,56			2 188,56	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 188,56			2 188,56	
			Za rozpočet celkom	56 346,97			56 346,97	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : OBNOVA OBJEKTŮ V AREÁLI OBECNĚHO ÚRADU UBLA		Místo:	
Objekt : SO 02 - Budova mateřské školy		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 24.2.2016
Odberateľ: ObÚ UBLA		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: EKOMOS s.r.o.		IČO: 31662340	
		DIČ:	
Projektant: Ing. Marián Filmel, CSc		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	125 892	1 M	125 892
1 M2 ZP	125 892		
1 M2 UP	125 892		
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:	47 304,62		47 304,62
2 PSV:	40 442,21	14 976,23	55 418,44
3 MCE:	2 186,80		2 186,80
4 iné:			
5 Súčet:	89 933,63	14 976,23	104 909,86
B IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		104 909,86
22	DPH 20% z:	104 909,86	20 981,97
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		125 891,83
F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	



EKOMOS s.r.o.
 Budovateľská 50
 080 01 Prešov

Odberateľ: ObÚ UBLA
 Projektant: Ing. Marián Flímel, CSc
 Dodávateľ: EKOMOS s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.2.2016

Stavba :OBNOVA OBJEKTŮ V AREÁLI OBECNÉHO ÚRADU UBLA
 Objekt :SO 02 - Budova materskej školy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 524,89	0,00	1 524,89	5,66046	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	933,59	0,00	933,59	6,69071	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	35 488,38	0,00	35 488,38	36,61232	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 357,76	0,00	9 357,76	3,02442	20,458
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 304,62	0,00	47 304,62	52,18790	20,458
712 - Povlakové krytiny	4 090,74	6 442,20	10 532,94	1,04301	0,000
713 - Izolácie tepelné	1 551,41	8 270,86	9 822,27	2,55071	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	2 660,91	0,00	2 660,91	0,49008	0,293
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	21 066,91	167,03	21 233,94	0,07127	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	115,43	96,14	211,57	0,16301	0,000
783 - Nátery	306,92	0,00	306,92	0,01082	0,000
784 - Maľby	107,39	0,00	107,39	0,02461	0,000
79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV	10 542,50	0,00	10 542,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	40 442,21	14 976,23	55 418,44	4,35351	0,293
M21 - 155 Elektromontáže	2 186,80	0,00	2 186,80	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 186,80	0,00	2 186,80	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	89 933,63	14 976,23	104 909,86	56,54141	20,750

Odberateľ: ObÚ UBLA
 Projektant: Ing. Marián Flímel, CSc
 Dodávateľ: EKOMOS s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.2.2016

Stavba : OBNOVA OBJEKTŮ V AREÁLI OBECNÉHO ÚRADU UBLA
 Objekt : SO 02 - Budova materskej školy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31127-3312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ylong, 300mm, P2-400	10,050	m3	151,73	1 524,89	20
			atika-domurovka vysk rozdielov' $(13.90+19.60)*2*0.30*0.50 = 10.050$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 524,89			1 524,89	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
2	011	41727-0250	Vencovky UT25 599x249x250 P2-500	66,920	m	9,77	653,81	20
			pol 15' $(13.88+19.58)*2 = 66.920$					
3	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	1,747	m3	107,53	187,85	20
			pol 15 zalievka' $66.92*0.15*0.174 = 1.747$					
4	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,069	t	1 332,32	91,93	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	933,59			933,59	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	014	61242-5931	Omiетка vnútorného ostania okenného alebo dverného vápenná štuková	74,573	m2	12,91	962,74	20
			po výmene okien,dveri' $(1.20+2.10)*2*0.25*33+(0.90+0.90)*2*0.25*6 = 59.850$ $(1.40+2.70*2)*0.25*2+(1.00+2.95*2)*0.25*4 = 10.300$ $(1.40+2.95*2)*0.25+(1.00+2.10*2)*0.25+(1.25+1.97*2)*0.25 = 4.423$					
6	011	62099-1121	Zakryvanie výplni vonk. otvorov z lešenia	116,073	m2	1,11	128,84	20
			$1.20*2.10*33+0.90*0.90*6 = 88.020$ $1.40*2.70*2+1.00*2.95*4+1.40*2.95+1.00*2.10+1.25*1.97 = 28.053$					
7	014	62242-3321	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 3 štukových 20-30%	539,345	m2	4,61	2 486,38	20
			$124.708+3.397+326.895+84.345 = 539.345$					
8	014	62245-4311	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 10-30% /sokel/	61,740	m2	4,57	282,15	20
9	011	62246-4233	Omiетка vonk: slien tenkovrstv. silikónová základ a škrabana 3 mm	124,708	m2	12,93	1 612,47	20
			pol 11' podhlad pristr.spoj ch' $1.15*6.10+1.86*13.88 = 32.832$ $0.25*(1.15*2+6.10+1.86*2+13.88) = 6.500$ podhlad 1.np' $18.45*(1.40+0.50+0.25) = 39.668$ podhlad schodisko' $2.40*3.15 = 7.560$ stĺpy' $(0.35+0.45)*2*2.95*2*2+(0.35+0.45*2)*2.95*2*2 = 33.630$ stena pod schodiskom' $1.10*3.00-0.60*1.97+2.40*1.00 = 4.518$					
10	011	62247-1931	Pripl. za viacfarebné zhotovenie nástrekov	539,345	m2	0,15	80,90	20
11	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu	124,708	m2	7,03	876,70	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
12	014	62290-9010	pol 11' Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	601,085 m2		2,50	1 502,71	20
13	011	62599-1200.1	639.345+61.74 = 601.085 Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a extrud polystyrén EPS hr. 20 mm	84,345 m2		31,61	2 666,15	20
14	011	62599-1207	pol 8' stena schodiska' 5.80*3.00*2 = 35.400 podhlád 2.np' loggie' 18.45*(1.85+0.25) = 38.745 schodisko' 2.40*4.25 = 10.200 Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén EPS hr. 100 mm	3,397 m2		44,53	151,27	20
15	011	62599-1209.1	det C' uprava strechy pri murive' 0.17*(6.10+13.88) = 3.397 Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén EPS hr. 140 mm	326,895 m2		52,30	17 096,61	20
16	011	62599-3010.6	pol 7' (13.88+19.58)*2*6.95+(1.17+0.33)*3.00*2 = 474.094 -18.45*0.50-2.29*2.95*2-0.25*(6.09+13.88) = -27.729 -1.20*2.10*33-0.90*0.90*6 = -88.020 -1.40*2.70*2-1.00*2.95*4-1.40*2.95-1.00*2.10-1.25*1.97 = -28.053 odpocet det C' -3.397 = -3.397 Zatepl. vonk. sokla polystyr XPS hr. 100 mm a omietka mozaika	61,740 m2		61,48	3 795,78	20
17	012	62799-0006	pol 9' sokel (13.80+19.50)*2*0.30+(1.17+0.33)*0.30 = 20.430 -(1.40*2+1.00*4)*0.30+0.25*0.30*10 = -1.290 schodisko' (4.70+2.40)*3.00*2 = 42.600 Tesnenie PU penou-podpenenie parapetov	45,000 m		2,87	129,15	20
18	012	62799-0007	Pretmelenie silikonovým trnelom det B' (1.20+2.10)*2*33+(0.90+0.90)*2*6 = 239.400 (1.40+2.70*2)*2+(1.00+2.95*2)*4 = 41.200 (1.40+2.95*2)+(1.00+2.10*2)+(1.25+1.97*2) = 17.690 det C' 6.10+13.88 = 19.980 det E' (13.88+19.58)*2+(13.00+18.70)*2 = 130.320 sokel' 63.80*2+4.70*2+2.40*2 = 141.800	590,390 m		1,49	879,68	20
19	011	62999-3521	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm.Klasik EPS70 hr.20mm pol 8 det B' (1.20+2.10*2)*33+(0.90+0.90*2)*6 = 194.400 (1.40+2.70*2)*2+(1.00+2.95*2)*4-(1.40+2.95*2) = 48.500 (1.00+2.10*2)+(1.25+1.97*2) = 10.390	253,290 m		11,20	2 836,85	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				35 488,38			35 488,38	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	003	94194-1041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m (13.88+19.58+1.20*4)*2*7.35 = 562.422	562,422 m2		1,57	883,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
21	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041 $562,422 \cdot 3 = 1687,266$	1 687,266	m2	1,16	1 957,23	20
22	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	562,422	m2	0,79	444,31	20
23	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m podhlady $1,15 \cdot 6,10 + 1,86 \cdot 13,88 + 1,55 \cdot 18,45 \cdot 2 = 90,027$ schodisko' $2,40 \cdot 4,40 \cdot 2 = 21,120$ vnútorné vyspravky ostenia' $1,20 \cdot (3,20 \cdot 33 + 2,90 \cdot 6 + 3,40 \cdot 2 + 3,00 \cdot 4 + 3,40 + 3,0 + 3,25) = 181,740$	292,887	m2	4,62	1 353,14	20
24	011	95290-1111	Výčistenie budov byt., alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m po vymetie okien, dverí, schodisko' $181,74 + 21,12 = 202,860$	202,860	m2	2,18	442,23	20
25	011	95394-5107	Profil soklový hliníkový SI 10	63,800	m	4,18	266,68	20
26	011	95394-51081	Profil soklový hliníkový SI 14	63,800	m	4,30	274,34	20
27	011	95394-5111	Lišta rohová det A' $7,35 \cdot 7 = 51,450$	51,450	m	1,89	97,24	20
28	011	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom det B' $1,20 \cdot 33 + 0,90 \cdot 6 + 1,40 \cdot 2 + 1,00 \cdot 4 + 1,40 + 1,00 + 1,25 = 55,450$ det C' $19,96 = 19,960$	75,410	m	2,76	208,13	20
29	013	96806-1112	Vývesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 pol c' $6 = 6,000$	6,000	kus	0,20	1,20	20
30	013	96806-1113	Vývesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2 pol a' $33 \cdot 2 = 66,000$	66,000	kus	0,41	27,06	20
31	013	96806-1125	Vývesenie alebo zavesenie drev. kridiel dverí do 2 m2 pol f' $2 \cdot 2 = 4,000$ pol f' $4 = 4,000$ pol m' $1 = 1,000$	9,000	kus	0,38	3,42	20
32	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2 pol c' $0,90 \cdot 0,90 \cdot 6 = 4,860$ pol f nadsvet' $1,40 \cdot 0,50 \cdot 2 = 1,400$ pol f' $1,00 \cdot 0,85 \cdot 4 = 3,400$	9,660	m2	8,70	84,04	20
33	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2 pol a' $1,20 \cdot 2,10 \cdot 33 = 83,160$	83,160	m2	4,17	346,78	20
34	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 pol f' $1,40 \cdot 2,80 \cdot 2 = 7,840$ pol f' $1,00 \cdot 2,95 \cdot 3 = 8,850$	16,690	m2	4,79	79,95	20
35	013	97801-5241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	539,345	m2	0,61	329,00	20
36	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	61,740	m2	3,76	232,14	20
37	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20,750	t	9,48	196,71	20
38	013	97905-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,750	t	10,09	209,37	20
39	013	97905-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $20,75 \cdot 24 = 498,000$	498,000	t	0,31	154,38	20
40	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,750	t	8,30	172,23	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
41	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	83,000	t	0,93	77,19	20
			$20,75 \cdot 4 = 83,000$					
42	002	97908-8212	Nakladanie sute a vyburaných hmôt	20,750	t	2,60	53,95	20
43	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,750	t	17,01	352,96	20
44	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	52,188	t	21,29	1 111,08	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	9 357,76			9 357,76	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 304,620			47 304,62	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
45	711	71200-0001	Montáž stresných modifikovaných pasov v 2-vrstvach, lepených a kotvených pol 14' $13,90 \cdot 19,60 - (13,00 + 18,75) \cdot 2 \cdot 0,30 = 291,490$ spoj chodba' $2,00 \cdot 13,90 = 27,800$	319,290	m2	7,86	2 509,62	20
46	MAT	628 000071	Asfaltový modifikovaný stresný pas $319,29 \cdot 1,20 = 383,148$	383,148	m2	6,91	2 647,55	20
47	MAT	628 0000712	Asfaltový stresný pas podkladový	383,148	m2	7,15	2 739,51	20
48	712	71230-0842	Vysprávk. strechy, očistenie pol 12'	319,290	m2	3,46	1 104,74	20
49	712	71231-1101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným pol 13' $290,60 = 290,600$	319,290	m2	0,15	47,89	20
50	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy $319,29 \cdot 0,00020 = 0,064$	0,064	t	1 926,14	123,27	20
51	712	71232-1132	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za horúca náterom asfalt.	319,290	m2	0,34	108,56	20
52	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy $319,29 \cdot 0,0015 = 0,479$	0,479	t	1 945,44	931,87	20
53	712	99671-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	103,202	%	3,10	319,93	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	10 532,94			10 532,94	
713 - Izolácie tepelné								
54	713	71314-1111	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie asfaltom na pino /hr 100+50mm/ pol 13' $13,0 \cdot 18,70 \cdot 2 = 486,200$	486,200	m2	2,84	1 380,81	20
55	MAT	631 4126091	Doska čadičová stresná T 150kg/m3, hr 100mm $243,10 \cdot 1,02 = 247,962$	247,962	m2	20,61	5 110,50	20
56	MAT	631 4126092	Doska čadičová stresná T 150kg/m3, hr 50mm	247,962	m2	11,59	2 873,88	20
57	713	71314-1211	Montáž tep. izolácie striech rovn. voľne položené atikový klin	63,400	m	0,37	23,46	20
58	MAT	631 411168	Atikový klin z minerálnej vlny 100x100 $63,40 \cdot 1,02 = 64,668$	64,668	m	4,43	286,48	20
59	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	98,091	%	1,50	147,14	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	9 822,27			9 822,27	
764 - Konštrukcie klamplarske								
60	764	76431-12011	Klomp. PZ pl. poplastovaný zastrešenie hladké v spade pol 17'	7,930	m2	24,05	190,72	20
61	764	76431-1821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30" do 25m2 $j' 1,30 \cdot 6,10 = 7,930$	7,930	m2	1,22	9,67	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	764	76433-12202	Klampa. PZ pl. poplastovaný lem. múrov tv. kryt. rš 250 pol 19' $0.15 \times 6.10 = 0.915$	0,915 m		5,51	5,04	20
63	764	76433-9830	Klampa. demont. lem. kominov hladké v ploché, do 30" pol 1' $0.80 \times 0.25 \times 2 = 0.400$	0,400 m2		1,48	0,59	20
64	764	76434-42111	Klampa. PZ pl. poplastovaný lem. núr hladké d-300 -30ST pol 19'	2,000 kus		18,83	37,66	20
65	764	76435-22031	Klampa. PZ pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- pol 18'	13,600 m		9,50	129,20	20
66	764	76435-2810	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30" pol k'	13,600 m		0,72	9,79	20
67	764	76435-92121	Klampa. PZ pl. poplastovaný žľaby kotlík konický pre nury o d-125	1,000 kus		17,42	17,42	20
68	764	76435-92411	Klampa. PZ pl. poplastov oplech streš vpusta d-160 pol 16'	2,000 kus		48,31	96,62	20
69	764	76435-9841	Klampa. demont. kotlík zberný pol ch'	2,000 kus		1,08	2,16	20
70	764	76439-4940	Klampa. opr. PZ pl. príponky lemovanie /atika/	132,000 kus		1,66	219,12	20
71	764	76441-02602	Klampa. PZ pl. poplastovaný oplechovanie parapetov rš 400 pol 2'	45,000 m		14,16	637,20	20
72	764	76441-0850	Klampa. demont. parapetov rš 330 pol b' $1.20 \times 33 + 0.90 \times 6 = 45.000$	45,000 m		0,95	42,75	20
73	764	76443-02501	Klampa. PZ pl. poplastovaný oplechovanie múrov rš 600 pol 10' $(13.88 + 19.58) \times 2 = 66.920$	66,920 m		16,50	1 104,18	20
74	764	76443-0840	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš 500 pol h' $(13.60 + 19.30) \times 2 = 65.800$	65,800 m		1,06	69,75	20
75	764	76445-42032	Klampa. PZ pl. poplastovaný nury odpadové kruhové d-125 pol 18'	3,500 m		11,88	41,58	20
76	764	76445-4802	Klampa. demont. nury odpadových kruhových d-120 pol k'	3,500 m		0,73	2,56	20
77	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	26,411 %		1,70	44,90	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 660,91			2 660,91	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
78	767	76700-007675	M+D. Plastové okno 6-komor, 1200x2100, vr vnutor plast parapetu pol 1'	33,000 kus		447,56	14 769,48	20
79	767	76700-007676	M+D. Plastové okno 6-komor, 900x900, vr vnutor plast parapetu pol 3'	6,000 kus		160,70	964,20	20
80	767	76700-007678	M+D. Plastové dvere zasklené s nadsvetlíkom 1400x2300 +400 pol 5'	2,000 kus		1 115,86	2 231,72	20
81	767	76700-007679	M+D. Plastové dvere s nadsvetlíkom 1000x2100 +850	3,000 kus		815,08	2 445,24	20
82	767	76700-007681	M+D. Plastové dvere plne 600x1970 pol 21'	1,000 kus		197,20	197,20	20
83	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg kotvenie vncov U ocel L prof	60,300 kg		3,39	204,42	20
84	MAT	553 000024	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	60,300 kg		2,77	167,03	20
85	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	212,211 %		1,20	254,65	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				21 233,94			21 233,94	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
86	771	77147-3114	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 15cm $13,90+6,10-1,40*2+0,25*2 = 17,700$ schodisko' 20,00 = 20,000	37,700 m		2,80	105,56	20
87	MAT	585 820020	Priplatok za lepiacu a sparovaciu hmotu	5,938 m2		1,34	7,96	20
88	MAT	597 630004	Dlažba keramická $37,70*0,15*1,05 = 5,938$	5,938 m2		14,85	88,18	20
89	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2,014 %		4,90	9,87	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				211,57			211,57	
783 - Nátery								
90	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn. +1x email s tmel ocel trubky spoj chodby' $0,35*3,10*7 = 7,595$ ocel zabradlia' $(5,65+5,56*2)*1,00 = 16,770$ schodisko' $11,70*1,00 = 11,700$	36,065 m2		5,09	219,64	20
91	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	36,065 m2		2,03	73,21	20
92	783	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	36,065 m2		0,39	14,07	20
783 - Nátery spolu:				306,92			306,92	
784 - Maľby								
93	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m po výmene okien'	74,573 m2		0,43	32,07	20
94	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	74,573 m2		1,01	75,32	20
784 - Maľby spolu:				107,39			107,39	
79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV								
95	791	79000-511	Kompletizačná činnosť	1,000 kompl		3 606,40	3 606,40	20
96	791	79000-5111	Energetický poradiačný audit	1,000 kompl		2 345,30	2 345,30	20
97	791	79000-5112	Termovizné meranie s vyhodnotením	1,000 kompl		4 590,80	4 590,80	20
79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu:				10 542,50			10 542,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				55 418,440			55 418,44	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
98	002	21000-01115	ELI-Demonáž bleskozvodu + Montáž nového bleskozvodu + revízia pol g. pol 6'	1,000 kompl		2 186,80	2 186,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 186,80			2 186,80	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 186,80			2 186,80	
Za rozpočet celkom				104 909,86			104 909,86	